



- NOTA:**
- Traseele de alimentare cu apa rece se vor executa din teava de polipropilena de tip 3 random.
  - Traseele de alimentare cu apa calda montate aparent se vor executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu tip 3 random iar cele montate ingropat se vor executa din teava de polipropilena tip 3 random.
  - Facerea grup sanitar va fi dotat cu sifon de pardoseala care va colecta apile menajere de la obiectele sanitare.
  - Traseele de canalizare menajera se vor executa din teava de polipropilena de sigurinta.
  - Canalizarea se vor monta mascat in ghearele de instalatii iar racordurile la obiectele sanitare si la sifoanele de pardoseala se vor monta ingropat in zid.
  - Ventilarea instalatiilor de canalizare se va realiza prin intermediul capului de ventilatie sau al aeratorilor cu membrana.
  - Teava din polipropilena montate ingropat se vor izola cu izolatia din polietilena de tip Armalex.
  - Conductele pozate aparent vor fi sustinute prin intermediul bratelor zincate cu gantura de cauciu prinsa cu bara filetata.

LEGENDA	
	CONDUCTA APA RECE
	CONDUCTA APA CALDA
	CONDUCTA CANALIZARE
	REZERVOR WC INGROPAT - CU TOILETA SUSPENDATA

PROIECTANT GENERAL: SC DAC PROIECT DES SRL	 PROIECTARE-INGINERIE SI ARHITECTURA	Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTII, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA	PROIECT NR.: 27
TITLU PROIECT: D.A.L.I. - CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL CALEA CALARASILOR NR.29		FAZA: D.A.L.I.	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCALA 1:100
SEF PROIECT:	ING. RAZVAN NICULESCU		TITLU PLANSA: Plan Subsol - Instalatii sanitare
PROIECTAT:	ING. RAZVAN NICULESCU		DATA 12.2016
DESENAT:	DES. ADRIAN COTEA		NUMAR DESEN: 27 - IS - 01
			REVIDA: 00