



- NOTA:**
- Traseele de alimentare cu apa rece se vor executa din teava de polipropilena de tip 3 random.
  - Traseele de alimentare cu apa calda montate aparent se vor executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu tip 3 random iar cele montate ingropat se vor executa din teava de polipropilena tip 3 random.
  - Fiecare grup sanitar va fi dotat cu sifon de pardoseala care va colecta apele menajere de la obiectele sanitare.
  - Traseele de canalizare menajera se vor executa din teava de polipropilena de scurgere.
  - Coloanele se vor monta mascat in ghelele de instalatii iar racordurile la obiectele sanitare si la sifoanele de pardoseala se vor monta ingropat in sapa.
  - Ventilarea instalatiei de canalizare se va realiza prin intermediul caciuilor de ventilatie sau al aeratoarelor cu membrana.
  - Tevele din polipropilena montate ingropat se vor izola cu izolatia din polietilena de tip Armaflex.
  - Conductele pozate aparent vor fi sustinute prin intermediul bratarilor zincare cu garnitura de cauciuc prinse cu bara filetata.

LEGENDA	
	CONDUCTA APA RECE
	CONDUCTA APA CALDA
	CONDUCTA CANALIZARE
	REZERVOR WC INGROPAT - CU TOALETA SUSPENDATA DIN INOX AISI 316L

PROIECTANT GENERAL: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.		PROIECTARE-INGINERIE SI ARHITECTURA		Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA	PROIECT NR.: 27
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	TITLU PROIECT: D.A.L.I. - CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL CALEA CALARASILOR NR.29	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT:	ING.: RAZVAN NICULESCU			TITLU PLANSĂ: Plan mansarda – Instalatii sanitare	FORMAT DESEN: A3
PROIECTAT:	ING.: RAZVAN NICULESCU		DATA 12.2016	NUMAR DESEN: 27 - IS - 04	REVIZIA: 00
DESENAT:	DES.: ADRIAN COTEA				